

質 問 回 答 書

国立研究開発法人理化学研究所 神戸事業所
 契約担当役 研究支援部長
 (公印省略)

件名 : 動物飼育実験棟R階 塩害除去フィルターユニット

番号	質 問 事 項	回 答
1	フィルターユニットと書いてますが図面のフィルター取り付け枠も見積りするのでしょうか（既設にこの枠が壁と固定されていないのでしょうか？）	フィルター取り付け枠も見積り範囲とする。
2	塩害フィルターの仕様は相当品でも可能でしょうか？	相当品でも可能とする。
3	工事関係の見積りは不要ですか？（既設の取り付け枠の撤去作業、フィルターの交換作業？新しい取り付け枠の固定作業？）	工事関係の見積りは不要とする。
4	現場調査について フィルターユニット手配前に現場調査を実施させて頂くことは可能でしょうか？	必要あれば現場調査の実施は可能。ただし、空調の停止はできないため、フィルターユニットが収容されている箇所の点検口を開けて内部を除く程度の調査となる。
5	フィルターユニット寸法について フィルターユニットの寸法はメーカーによって多少異なりますが、フィルターの枚数、風量が合っていれば、フィルターユニットの寸法が多少ことなっても大丈夫という認識でよろしいでしょうか？	フィルターユニットのケーシングについては仕様書に記載した外形図の寸法どおりとする。プレフィルターとメインフィルターについては、仕様書に記載した処理風量や数量等が合っていれば、厚みのみ多少異なっても良いものとする。
6	フィルターユニットの搬入について 現場車上渡しで考えております。指定場所までの搬入並びに取付工事等は含んでおりませんがその認識で間違いありませんでしょうか？	現場車上渡しは不可とする。 仕様書に記載のとおり、納入場所を動物飼育実験棟2階機械室とする。搬入ルートは発生・再生研究棟C棟1階から2階までは人荷用エレベーターで上げ、2階の渡り廊下での運び入れとなる。取付工事は見積範囲外とする。